

合同编号(校内)：HW323260183



郑州大学水利与交通学院供水管道 渗漏检测足尺试验平台项目



甲 方：郑州大学

乙 方：河南佰泽仪器有限公司

生效日期：2026年10月28日

郑州大学政府采购货物合同 (10 万元及以上模板)

甲方(全称):郑州大学

乙方(全称):河南佰泽仪器有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,关于“郑州大学水利与交通学院供水管道渗漏检测足尺试验平台项目”双方同意按照下述条款订立本合同,共同信守。

一、供货范围及分项价格表

1. 本合同所指货物包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等,详见附件 1、附件 2,此附件是合同中不可分割的部分。

2. 本合同总价包括但不限于货物价款、包装、运输、装卸、保险费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费、培训费等各种伴随服务的费用以及税金等。合同总价之外,甲方不再另行支付任何费用。

二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新货物(包括零部件、附件、备品备件等)货物的质量标准、规格型号、具体配置、数量等应符合招标文件要求,其产品为原厂生产,且应达到乙方投标文件及澄清文件中承诺的技术标准。

乙方应在本合同生效后 7 个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范;并于 2026 年 11 月 25 日前进驻安装现场;所有货物运送到甲方指定地点后,双方在 7 日内共同验收并签署验收意见。如甲方无正当理由,不得拒绝接

收；在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方货物质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供货物不符合合同约定，甲方有权单方解除合同，由此产生的一切费用由乙方承担。

三、包装与运输

货物交付使用前发生的所有与货物相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责；货物包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求，对由于包装不当或防护措施不力而导致的货物损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担；在货物备交付使用前所发生的所有与货物相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

四、质保期与售后服务

1. 所有设备免费质保期为3年(自验收合格并交付给甲方之日起计算)，终身维护、维修。

2. 在质保期内，因产品质量造成的问题，乙方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。

3. 乙方须提供一年不少于2次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4. 乙方承诺凡设备出现故障，自接到甲方报修电话1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

5. 乙方未在规定时间内提供原配件或认可的替代配件，甲方有权自行购买，费用由乙方承担。

6. 其它：无

五、技术服务

1. 乙方向甲方免费提供标准安装调试及 3 人次国内操作培训。
2. 乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。
3. 软件免费升级和使用。
4. 乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

六、知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其知识产权、商业秘密权或其他任何权利的起诉。如因此给甲方造成损失，乙方承诺赔付甲方遭受的一切损失。

七、免税

1. 属于进口产品，用于教学和科研目的的，中标价为免税价格。
2. 免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。
3. 免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。

八、交货时间、地点与方式

1. 乙方于 2026 年 11 月 30 日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。
2. 乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3. 安装过程中若发生安全事故由乙方承担。

4. 乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5. 货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

九、验收方式

1. 初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件4）。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。

乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担。

2. 正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》【豫财购（2010）24号】”文件要求，政府采购合同金额50万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，向资产与财务部提出验收申请，由采购单位领导牵头，会同财务、审计、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，才能支付合同款项。

十、付款方式及条件

1. 本合同总价款（大写）为：柒拾伍万元整（小写：750000元）。

2. 付款方式：货物验收合格后，经审计后，甲方向乙方支付全部货款的95%；质保期满30天内，甲方向乙方支付剩余的全部货款。

十一、履约担保

本合同适用情况一履约担保方式。

情况一：总价款为 10 万元（含 10 万元）至 100 万元（不含 100 万元）的合同，不强制提供履约担保，由发包人和承包人双方协商；

情况二：总价款为 100 万以上（包含 100 万元）的合同，履约担保金额为合同总额的 5%，以银行转账或保函形式提供履约担保，验收合格，正式交付使用后退还。

十二、违约责任

乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标总额日千分之五的违约金。

甲方无正当理由拒收设备，应向乙方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。

十三、其它

1. 组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及其附件、双方签字并盖章的补充协议和文件；投标书及其附件；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件。

2. 双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 本合同共 17 页，一式 8 份，甲方执 4 份（用于合同备案、进口产品免税、验收、报账等事项），乙方执 2 份，招标公司执 2 份。

4. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5. 本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章后生效。

6. 法律文书接收地址（乙方）：河南省郑州市高新区莲花街与枫林路交汇处西北角联东U谷郑州高新国际企业港一期南区7号楼7层701号

甲方：郑州大学

乙方：河南佰泽仪器有限公司

地址：河南省郑州市高新区科学大道100号

地址：河南省郑州市高新区莲花街与枫林路交汇处西北角联东U谷郑州高新国际企业港一期南区7号楼7层701号

签字代表（或委托代理人）：

签字代表：张卓月

王会会

电话：15140672098

电话：15981806815

开户银行：工行郑州中苑名都支行

开户银行：工商银行郑州陇海路支行

账号：1702021109014403854

账号：1702021509200131707

合同签订日期：2026年10月28日

附件 1:

供货范围及分项价格表 单位：元

序号	采购内容	型号 / 规格	制造厂 (商)	原产地 (国家或地区)	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	是否免税
1	供水管道渗漏检测足尺试验平台	定制	河南佰泽仪器有限公司	中国	1.0	台	750000.0	750000.0	含税
合计：750000 元									

附件 2:

设备技术规格参数、功能描述及配置清单表

序号	设备名称	具体技术规格参数、功能描述及配置清单描述	单位	数量
1	供水管道渗漏检测足尺试验平台	一、技术参数: 1、供水管道渗漏检测足尺试验平台, 可用于供水管道泄漏模拟、压力/流量/振动测试、泄漏检测与定位及管道内检测试验; 平台能完整实现供水、稳压、调流、泄漏模拟、泄漏水排出、信号采集和回水循环。 2、供水管道渗漏检测足尺试验平台配置循环水箱, 作为试验介质的储存与循环枢纽; 水箱有效容积 8m³; 水箱材质采用 304 不锈钢; 配置进水、出水、溢流、排水及检修接口用于试验用水储存及循环供水, 以满足试验供水循环及日常维护需求。 3、平台配置高性能变频泵组: 额定流量 2T/h, 额定扬程 112m, 支持无级变频调速, 可精准覆盖 0.10~0.70 MPa 压力工况; 该泵组具备连续运行能力及安全联锁保护功能, 确保在平台最大设计压力 (0.70 MPa) 下为试验管路提供持续、稳定的循环供水。 4、设置稳压 (0.10~0.70 MPa)、调流装置 (0~2T/h), 可通过变频泵组、稳压装置及阀门对试验工况进行调节。 5、该平台配置隔膜稳压罐, 稳压罐容积 1.2m³, 工作压力 0.70 MPa, 用于稳定试验管路压力并抑制变频泵组运行及启停过程中的压力波动。该稳压罐可完全适配试验系统 0.10~0.70 MPa 的压力调节范围, 保障供水系统平稳运行。 6、试验系统压力区间设定范围: 0.10~0.70 MPa, 能够稳定适配 0.10~0.70 MPa 压力工况下所有泄漏试验检测。 7、平台配置配水管路, 将循环供水系统与各试验管段连接, 形成完整试验回路;	套	1

	8、平台配置回水管路，与循环水箱连接，共同构建起完整的封闭循环供水系统，实现试验用水的循环利用。 9、依据定制平台试验管路总体布局配置必要的弯头、三通。以满足不同管路组合及工况切换需求。满足管段隔离、切换、检修及试验工况组合要求。 10、各泄漏工况支持独立开启、关闭，可灵活切换单泄漏点试验与多工况组合试验，并便于开展重复性验证，确保试验数据的可靠性与可复现性。 11、泄漏模拟模块采用模块化、可拆卸结构，并预留后续更换不同泄漏尺寸及形式的条件，管道、泄漏模块、传感器接口、阀门和测试部件采用模块化设计，方便后续维护及科研改造。 12、试验系统配置压力测试接口（PT），用于实时监测管道运行压力及泄漏过程中压力变化，满足渗漏试验对压力数据的采集需求。 13、平台配置流量计，用于试验过程中的流量测量，满足泄漏工况下“振动+压力+流量”联合测试需求。 14、试验管段集成多源传感器阵列，包括 IEPE 压电式加速度传感器、三轴加速度传感器、低频压电式加速度传感器、压力变送器、电磁流量计、并配套各类传感器安装接口，用于全面采集泄漏诱发的振动、压力及流量响应信号等各类响应。 15、平台具备多传感器同步采集能力，可同步记录振动、压力、流量等多源信号，为后续时域、频域、时频分析和泄漏定位研究提供数据条件。采集数据支持保存及导出，便于离线分析与模型训练。 16、同一设定压力条件下，能够重复建立相同或相近试验工况，以满足算法验证和对比实验需要。 17、系统支持长期循环运行，循环水能够经试验管路进入回水系统后返回循环水箱。 18、管路系统配备完善的排水、泄水及检修维护的设施，并兼顾日常检修与维护需求。	
--	---	--

	19、管路系统配备完善的超压泄压、泵组异常保护及必要的电气安全保护措施。 20、平台设置专用管道内检测区域，采用球墨铸铁管材，该管段内检管段配备内检测设备进入条件，确保管道内检测装备进入、运行及测试需要。内检区域无任何阻碍设备通行的异常构件，保证设备运行通道连续，满足内检测作业的全流程需求。 21、平台预留后续增加声学、压力、振动、流量、光纤、无线等传感器及其他检测装备的安装与接口条件。 22、完成安装后，将开展全流程联动试运行，内容涵盖供水、稳压、调流、泄漏、传感器采集和回水循环完整试运行。 23、设置分布式动态信号测试分析仪：通道数：8 通道，可通过以太网实现 1000 通道以上的扩展；输入阻抗：10MΩ+10MΩ；同步方式：交换机 1588 时钟同步，同步误差$\leq$200nS；A/D 转换器：24 位 A/D；8 通道同步，采样速率 128kHz；频响：DC~50kHz (+0.5dB~-3dB)；支持 EID 智能导线和 TEDS 智能传感器接入；输入方式：GND、SIN-DC、DIF-DC、AC、IEPE；IEPE 电源：4mA/24V；电压量程：$\pm$5V、$\pm$2V、$\pm$1V、$\pm$0.5V、$\pm$0.2V、$\pm$0.1V；电压示值误差：$\leq$0.2%FS；非线性：$\leq$0.1%FS；通道隔离度：80dB；应变量程：$\pm$50000$\mu\epsilon$、$\pm$20000$\mu\epsilon$、$\pm$10000$\mu\epsilon$、$\pm$5000$\mu\epsilon$、$\pm$2000$\mu\epsilon$、$\pm$1000$\mu\epsilon$；应变示值误差：$\leq$0.5$\pm$3$\mu\epsilon$；供桥电压：2VDC、5VDC、10VDC；支持桥路方式：全桥、半桥，三线制 1/4 桥；适用应变计电阻值：半桥、全桥：50Ω~10000Ω 任意设定；三线制 1/4 桥：120Ω 或 350Ω（任意一种）；低通滤波器：截止频率：3kHz、300Hz、30Hz、PASS；平坦度：$\leq$0.1dB(1/2 截止频率内)；阻带衰减：-18dB/oct；抗混滤波器：截止频率：采样速率的 1/2.56 倍，设置采样速率时同时设定；阻带衰减：-120dB/oct；平坦度（分析频率范围内）：$\pm$0.05dB；指示灯类型：具备同步指示灯、电源指示灯、采样指示灯； 二、配置清单：	
--	---	--

	1、IEPE 压电式加速度传感器（型号：1A212E）15 个，轴向灵敏度（$23 \pm 5^\circ\text{C}$）500 mV/g；量程 $\pm 10\text{g}$；最大横向灵敏度$<5\%$；频率响应（$\pm 10\%$）0.2~4000 Hz；安装谐振频率 17 kHz；分辨率 0.00002 g。 2、三轴加速度传感器（型号：1A315EB）3 个，灵敏度：51mV/m$\cdot$s^{-2}；量程：100m$\cdot$s^{-2}；频率：0.2~4000Hz（$\pm 10\%$）；尺寸：25$\times$25$\times$25mm； 3、低频压电式加速度传感器（型号：1A202E）5 个，灵敏度：轴向灵敏度（$23 \pm 5^\circ\text{C}$）1000mV/g；量程 $\pm 5\text{g}$；最大横向灵敏度$<5\%$；频率响应（$\pm 10\%$）0.2~1500 Hz；安装谐振频率 5.5 kHz。 4、压力变送器（型号：MIK-P300-GZ260707W）21 个，测量范围：0-2.5MPa；准确度：0.5 级；输出及供电电源：二线制 4-20mA；过程连接：M20$\times$1.5 外螺纹；膜片及过程连接材质：316LSS，304SS；电气接口、外壳材质及防护等级：赫斯曼接头，304SS，IP65； 5、无纸记录仪（型号：MIK-RN6500-GZ260707G）1 台，输入通道数：34；通讯输出：RS485；供电及配电输出：220VAC，1 路 24VDC； 6、电磁流量计（型号：LDG-SUP-A100-GZ260707DC）12 个：过程连接标准：JB/T 81 法兰；公称压力：PN16；过程连接材质及本体材质：碳钢 CS；准确度：0.5 级；输出及供电电源：4-20mA+脉冲+RS485，220VAC；电极材料：316LSS；衬里材料：聚四氟乙烯 PTFE；电气接口、外壳材质及防护等级：一体式，M20$\times$1.5 缆塞，铝合金，IP65；分体线缆长度：0m； 7、听漏仪（型号：LDR-20C）1 台：综合灵敏度 2700v/g，压电式陶瓷加速度传感器 IP67 级防护、电源电压直流 3.3v，工作温度$-20^\circ\text{C} \sim 55^\circ\text{C}$，能够用于检测并采集管道因泄漏产生的音频信号，支持数据存储。 8、水泵（BLT2-15）1 台：额定流量 2T/h，进出水口径 1 寸；额定功率 1.5kw；额定扬程 112m；电压 220v；介质温度 $0 \sim 68^\circ\text{C}$。	
--	--	--

			9、先导式泄压阀（型号：200X-16Q）2个，固定式、常压运作、蝶式、直流通道，能够调节管道内部的压力。 10、辅助材料：LED灯带1个、A3 ChArUco 标定板1块、500mm 钢直尺1把、AprilTag 硬质标志板8块+300mm 得力电子游标卡尺1把+2T 西部数据移动硬盘1个，能够辅助数据收集及储存。 11、备品备件：钢管：Q235B、DN100/25m；PE管：GB/T 13663、DN100/25m；球墨铸铁管：GB/T 13295、DN100/25m；弯头：DN100/4个；三通：DN100/18个；		
--	--	--	---	--	--

附件 3:

售后服务计划及保障措施

我公司就项目编号：郑大-竞谈-2026-0021 项目名称：郑州大学水利与交通学院供水管道渗漏检测足尺试验平台项目售后服务及质量保证承诺如下：

1、我公司在本项目投标活动中郑重承诺，所投设备质量保证期自验收合格之日起质保3年。质量标准符合国家现行及行业标准，符合采购人要求、通过各项验收。

2、所投货物非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后1小时内响应，3小时内到达现场，解决问题时间不超过24小时。在质量保证期内，保修除消耗品以外的所有设备，如果系统发生故障，我公司调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的部件，其余服务都是免费的。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在10个工作日内提供与原问题货物同品牌规格型号的全新货物，直到原货物修复，期间产生的所有费用均有我单位承担。原货物修复后的质量保证期限相应延长至新的保修期截止日，全新备件/备品在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行，质保期外，设备终身维修。

3、维修单位名称：河南佰泽仪器有限公司

售后服务地点：河南省郑州市高新区莲花街与枫林路交汇处西北角联东U谷郑州高新国际企业港一期南区7号楼7层701号，联系人：张朝辉从事售后方面技术服务6年以上，职称：总经理 联系电话：15981806815

4、我公司技术人员对所售设备定期巡防，免费进行系统的维护、保养及升级服务，使设备使用率大道最大化，每年内不少于2次上门保养服务，包括寒暑假，并认真填写相关记录存档。技术人员持证上岗，可随时上门服务。

5、配送及安装：

5.1 我公司提供的配送安装方案：

(1) 配送：专车送达，我方对设备进行防雨保护并选择有专业能力且信誉良好的运输物流送至采购人指定地点；对运输车辆进行实时跟踪，随时了解货物在运输过程中出现的问题并解决，到达用户地点后，清点设备，按合同清单交付给采购人。

(2) 安装：我方接到买方设备安装通知后，派技术人员到最终用户现场进行免费安装、调试、性能介绍并在现场对使用人员进行操作培训。设备的安装、调试、检测、验收及标准等根据业主要求可另作详细文字说明。我公司保证所提供的设备能良好运行，并随同设备提供完整的技术资料和软件。本公司负责提供设备功能、安装、操作、设计、维护和系统开发以及应用的操作培训。

6、供货期保证:

我方承诺交货期为自合同签订生效之日起 30 日历天。

7. 质量保证:

我公司为本项目用户提供的产品均是本企业生产的原装正品,严格按照国家检验标准及制造计量仪器设备标准实施生产及检测,在货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等,都按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行,用户在使用该设备或货物的任何一部分时,免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉,保证用户安全有效地使用,按照质保期进行质保。

8. 人员培训计划:

(1) 培训时间: 培训 2-3 天, 用户能熟练掌握操作步骤及原理。

(2) 培训形式可以采用三种方式进行, 并可多种培训同时进行。

①我公司的专业工程师授课培训。

②用户技术人员与我公司工程师共同工作, 在设备的建设过程中接受实际操作的培训。

③对用户方使用人员(3 人以上)进行现场培训。

(3) 培训内容: 培训内容包括设备原理、操作, 典型测试应用, 以及相应的设备操作控制培训、设备的日常维护保养、故障排除、备品、备件和专用工具的保管与使用等。使用用户方使用人员能够进行熟练操作和一般维护。

9、项目所提供的其它免费物品或服务:

(1) 免费提供该设备相关应用的最新动态咨询; 提供设备最新信息及应用资料, 享受免费升级服务, 免费升级软件及相关培训。

(2) 自验收之日起, 保修期内提供全部免费保修, 包括人工费、设备的全部零配件等。

(3) 我公司技术人员对所售设备定期巡防, 免费进行系统的维护、保养及升级服务, 使设备使用率大道最大化, 每年内不少于 2 次上门保养服务(包括寒暑假)。

10、技术人员情况: 我公司有从事专业设备维修工程师 3 名, 为客户提供最专业的维修服务以及技术指导。我公司有完善的售后服务体系, 针对本项目安排指定的技术工程师负责售后维修工作。

11、在完成安装、调试、检测后, 提供一套完整的中文技术资料: 包括操作手册、使用说明、维修保养手册、产品合格证等。根据需方实际需求, 无偿为需方提供教学方面的支持。验收的技术标准达到合同技术参数及采购人要求。

12、我单位保证本次所投设备均是全新合格设备。

13、质量保证期过后的售后服务计划及收费明细：

(1) 定期上门巡检，我公司技术人员对所供设备系统运行情况进行免费检测，使货物使用率最大化，每年内 2 次，每 6 个月一次上门保养服务消除故障隐患，以保证设备的正常运行。

(2) 终身提供技术支持，电话指导；

(3) 若设备软件迭代升级，我方第一时间反馈给用户，提供免费升级服务；

(4) 质保期满后优惠：若备品、备件、和消耗品易损件出现故障或损坏需要更换，用户只需按出厂价承担维修所需配件费用，维修只收取零配件成本费用，其他免费；

(5) 响应时间：我公司承诺凡设备出现故障，自接到采购人报修电话，保证 1 小时内响应，3 小时内到达现场，24 小时内解决故障问题。

14、针对突发事件的应急处理措施：

针对本项目科研设备可能出现的突发事件，制定专项应急处理措施，减少对科研工作的影响。接到通知后，1 小时内完成信息上报，启动应急预案，调配应急维修团队，安排专业维修人员尽快到场恢复设备运行；无法立即修复的，提供备用设备等临时替代方案，保障科研工作正常开展。

15、响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人无须再追加任何费用。

16、我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。

(由制造商及中标商签字盖章确认)

张朝晖



附件 4:

郑州大学仪器设备初步验收单

No.

年 月 日

使用单位		使用人		合同编号		
供货商				合同总金额	元	
设备明细（品名、型号、规格、生产厂家、数量、金额等，不够可另附表）						
序号	品名	技术参数 (规格型号)	生产厂家(产地)	数量	单位	金额
1						
实物 验收 情况	外观质量（有无残损，程度如何）。					
	清点数量（主机、配件、型号、规格、产地是否与招投标文件、合同、发票、装箱单的数量相同，若有出入，说明缺件名称、规格、数量、金额）。					
	仪器设备安装调试及使用人员培训情况（是否完成整套设备安装、有无安装缺陷，使用人员是否经过培训）。					
技术 验收 情况	依据合同约定技术条款逐一测定设备的性能和各项技术指标，所测结果是否与合同约定技术条款规定的一样，性能是否稳定，配件是否齐全，是否有安全隐患，具体说明。					
初步 验收 情况	☐ 通过验收 ☐ 整改后再组织验收 ☐ 不通过验收 索赔要求 ☐ 其他结论					
验收 小组 成员 签字			供货商授权代 表签字			

附件 5:

中标通知书

中 标 (成 交) 通 知 书

河南佰泽仪器有限公司:

你方递交的郑州大学水利与交通学院供水管道渗漏检测足尺试验平台项目 投标文件, 经专家评标委员会 (或询价小组、竞争性磋商小组、竞争性谈判小组) 评审, 被确定为中标人。

主要内容如下:

项目名称	郑州大学水利与交通学院供水管道渗漏检测足尺试验平台项目
采购编号	郑大-竞谈-2026-0021
中标 (成交) 价	750000 元(元) 柒拾伍万元整(元)
供货期 (完工期、服务期限)	30 日历天
供货 (施工、服务) 质量	合格, 满足采购人要求
交货 (施工、服务) 地点	采购人指定地点
质保期	自验收合格之日起质保 3 年

请你方自中标通知书发出之日起 3 日内与招标人洽谈合同事项。联系人及电话: 王念念 15140672098

特此通知。

采购单位 (盖章)

代理单位 (盖章)

中标单位签收人: 周旭凡

17527512066

2026 年 10 月 21 日