

合同编号：郑大-询价-2021-0006（中标项目编号）

郑州大学政府采购货物合同

（10 万元以上模板）

甲方：郑州大学

乙方：荥阳市永盛机械设备有限公司

本合同于 2021 年 6 月 10 日 由甲乙双方按下述条款签署。

在甲方为获得污水处理设备（货物简介）货物和伴随服务实施公开招标情况下，乙方参加了公开招标。通过公开招标，甲方接受了乙方以总金额（人民币贰拾陆万伍仟元整，¥265000.00）（以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。

一、供货范围及分项价格表（详见附件 1、附件 2）

1. 本合同所指设备详见附件 1、附件 2，此附件是合同中不可分割的部分。
2. 总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金等，甲方不再另行支付任何费用。

二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新设备（包括零部件、附件、备品备件等），设备的质量标准、规格型号、具体配置、数量等符合招标标书要求，其产品为原厂生产，且应达到乙方投标文件及澄清文件中明确的技术标准。

乙方应在本合同生效后 7 个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范；并于 2021 年 6 月 30 日前进驻安装现场；所有设备运送到甲方指定地点后，双方在 7 日内

共同验收并签署验收意见。如甲方无正当理由，不得拒绝接收；在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方产品质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供设备不符合合同约定，甲方有权单方解除合同，由此产生的一切费用由乙方承担。

三、包装与运输

设备交付使用前发生的所有与设备相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责；设备包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求，对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担；在设备交付使用前所发生的所有与设备相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

四、质保期与售后服务（详见附件3）

1. 所有设备免费质保期为 三 年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。
2. 在质保期内，因产品质量造成的问题，供货方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。
3. 乙方须提供一年 2 次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。
4. 乙方承诺凡设备出现故障，自接到甲方报修电话 1 小时内响应，3 小时内到达现场，24 小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。
5. 乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

6. 其它：

五、技术服务

1. 乙方向甲方免费提供标准安装调试及 2 人次国内操作培训。
2. 乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。
3. 软件免费升级和使用。

六、专利权

乙方应保证甲方在使用其所提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或保护期的起诉。

七、免税

1. 属于进口产品，用于教学和科研目的的，中标价为免税价格。
2. 免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。
3. 免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。

八、交货时间、地点与方式

1. 乙方于 2021 年 6 月 30 日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。

2. 乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3. 安装过程中若发生安全事故由乙方承担。

4. 乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5. 货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

九、验收方式

1. 初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件 4）。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。

乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此产生的一切费用由乙方承担。

2. 正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》【豫财购（2010）24 号】”文件要求，政府采购合同金额 50 万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，向国有资产管理处提出验收申请，由采购单位领导牵头，会同财务、审计、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，才能支付合同款项。

十、付款方式

1. 本合同总价款（大写）为：人民币贰拾陆万伍仟元整（小写：¥265000.00 元）。

2. 付款方式：货物验收合格后，经审计后，甲方向乙方支付全部货款的 95% 即人民币贰拾伍万壹仟柒佰伍拾元整（小写：¥251750.00 元），质保期满后，甲方向乙方支付剩余的全部货款即人民币壹万叁仟贰佰伍拾元整（小写：¥13250.00 元）。

十一、履约担保

乙方向甲方以转账的方式提供合同总额 5% 的履约保证金。履约担保金在签订合同前交学校财务处，货物验收合格，正式交付使用后予以退还。

十二、违约责任

乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标总额日千分之五的违约金。甲方无正当理由拒收设备，应向供方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。

甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。

十三、其它

1. 组成本合同的文件及解释顺序为：投标书及其附件、本合同及补充条款；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件。

2. 双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 本合同共 16 页，一式八份，甲方执四份，乙方执二份，招标公司执二份。

4. 本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5. 合同有效期：本合同双方签字盖章后生效，合同签署之日起至合同内容执行完毕为本合同有效期。

甲方：郑州大学

地址：郑州市高新区科学大道 100 号

签字代表（或委托代理人）：

电话：

乙方：荥阳市永盛机械设备有限公司

地址：荥阳市北邙乡幸福街

签字代表：

电话：13613830099

开户银行：交通银行郑州荥阳支行

账号：411 069 0000 180 100 41819

合同签署日期： 年 月 日



附件 1:

供货范围及分项价格表

单位: 元

序号	设备名称	品牌型号	制造厂(商)	原产地(国)	数量	单价	合价	备注
1	缺氧罐	永盛	永盛	中国	1	63550.00	63550.00	不免税
2	好氧罐	永盛	永盛	中国	2	63930.00	127860.00	不免税
3	脱氮反应器	永盛	永盛	中国	1	31960.00	31960.00	不免税
4	水槽	永盛	永盛	中国	1	8930.00	8930.00	不免税
5	过滤罐	永盛	永盛	中国	1	32700.00	32700.00	不免税
合计: 小写: ¥265000.00 元 大写: 人民币贰拾陆万伍仟元整								

附件 2:

设备技术规格参数、功能描述及配置清单表

序号	设备名称	具体技术规格参数、功能描述及配置清单描述	单位	数量
1	缺氧罐	直径 2500 mm, 高度 6500 mm, 厚度不小于 8 mm。进水水量 8 立方每小时。要求设备具有气提功能, 下部带填料支撑结构, 进水管有布水装置, 且有布水装置和收水功能, 运行过程中填料不能泄露。设备内表面除锈至 St2 级后, 涂厚浆型环氧煤沥青漆 4 道, 油漆干膜厚度不小于 300 μm , 设备外表面涂灰色防锈漆 2 道, 灰色面漆 2 道, 油漆干膜厚度不小于 150 μm 。	套	1
2	好氧罐	直径 3000 mm, 高度 5500 mm, 厚度不小于 8 mm。进水水量 8 立方每小时。要求设备具有曝气管路, 且有布水装置和收水功能, 运行过程中填料不能泄露。设备内表面除锈至 St2 级后, 涂厚浆型环氧煤沥青漆 4 道, 油漆干膜厚度不小于 300 μm , 设备外表面涂灰色防锈漆 2 道, 灰色面漆 2 道, 油漆干膜厚度不小于	套	2

		150 μm 。		
3	脱氮反应器	直径 1500 mm, 高度 5000 mm, 厚度不小于 8 mm。进水水量 8 立方每小时, 要求该设备能将总氮由 15 mg/L 降低到 1.5 mg/L 以下。该设备具有气提功能, 下部带填料支撑结构, 进水管有布水装置, 且有布水装置和收水功能, 运行过程中填料不能泄露。设备内表面除锈至 St2 级后, 涂厚浆型环氧煤沥青漆 4 道, 油漆干膜厚度不小于 300 μm, 设备外表面涂灰色防锈漆 2 道, 灰色面漆 2 道, 油漆干膜厚度不小于 150 μm。	套	1
4	水槽	高 500 mm, 宽 600 mm, 长 7500 mm, 厚度不小于 5 mm。进水水量 2 立方每小时。要求设备可以填装火山岩, 且火山岩不能随出口流失。设备内表面除锈至 St2 级后, 涂厚浆型环氧煤沥青漆 4 道, 油漆干膜厚度不小于 300 μm, 设备外表面涂灰色防锈漆 2 道, 灰色面漆 2 道, 油漆干膜厚度不小于 150 μm。	套	1
5	过滤罐	直径 1500 mm, 高度 5000 mm, 厚度不小于 8 mm。进水水量 8 立方每小时, 要求该设备能将 SS 由 200 mg/L 降低到 50 mg/L 以下, 设备具有过滤污水中的杂质	套	1

		的功能，进水管有布水装置，进水应均匀。设备内表面除锈至 St2 级后，涂厚浆型环氧煤沥青漆 4 道，油漆干膜厚度不小于 300 μm ，设备外表面涂灰色防锈漆 2 道，灰色面漆 2 道，油漆干膜厚度不小于 150 μm 。	
--	--	---	--

附件 3:

售后服务计划及保障措施

- 
- (1) 我公司将在设备使用全寿命周期提供质量及技术服务。
 - (2) 对合同条款、付款方式全部予以响应。
 - (3) 在供货期内外均对使用单位提供技术培训与日常技术支持。
 - (4) 售后响应时间：如招标人在使用中需要技术服务，1 个小时内通过电话方式进行沟通；如招标人有要求或必要时，我方在接到招标人通知后，最快 3 小时内到现场提供相关服务或技术支持；
 - (5) 我公司建立健全了一整套完善的售后服务体系及服务流程，并配备专业的技术人员，保证整个售后服务能及时全面地实施。
 - (6) 在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品质量的技术上，真诚以最优惠的价格提供给甲方。对甲方临时继续而又非我公司供货范围内产品，尽量帮忙协助调配，确保甲方需求。
 - (7) 设备交接时，应按相关规定进行验收。如产品质量经权威机构鉴定为不符合质量要求的，招标人有权拒绝收货，我公司将按合同协议承担违约责任。我公司将建立完善的产品供货档案，为用户提供咨询服务；
 - (8) 如招标人在使用中认为设备有问题，我公司将在一个工作日内派售后技术人员到场进行沟通和处理；如确实有问题，我公司将紧急调运相应设备至现场；所造成影响及损失由我公司负责；如为使用问题，我公司技术人员将根据现场情况，及时出具解决方案，保证招标人正常使用；
 - (9) 质保期内产品质量经权威机构鉴定为不符合质量要求的，

按合同协议承担违约责任。我司将建立完善的维修保档案，为用户提供咨询服务；

（10）在供货期间，我公司将有专人负责与贵公司对接，负责供货、技术支持等相关服务。

邵阳永鑫机械设备有限公司
陈永



（由制造商及中标商签字盖章确认）

附件 4:

郑州大学仪器设备初步验收单

No.

年 月 日

使用单位	生态与环境学院	使用人	李海松	合同编号	郑大-询价 -2021-0006	
供货商	荥阳市永盛机械设备有限公司			合同总金额	265000.00	
设备明细 (品名、型号、规格、生产厂家、数量、金额等, 不够可另附表)						
序号	品名	技术参数 (规格型号)	生产厂家 (产地)	数量	单位	金额
1	缺氧罐	直径 2500 mm, 高度 6500 mm, 厚度不小于 8 mm。进水水量 8 立方每小时。要求设备具有气提功能, 下部带填料支撑结构, 进水管有布水装置, 且有布水装置和收水功能, 运行过程中填料不能泄露。设备内表面除锈至 St2 级后, 涂厚浆型环氧煤沥青漆 4 道, 油漆干膜厚度不小于 300 μ m, 设备外表面涂灰色防锈漆 2 道, 灰色面漆 2 道, 油漆干膜厚度不小于 150 μ m。	荥阳市永盛机械设备有限公司 (荥阳)	1	套	63550.00
2	好氧罐	直径 3000 mm, 高度 5500 mm, 厚度不小于 8 mm。进水水量 8 立方每小时。要求设备具有曝气管路, 且有布水装置和收水功能, 运行过程中填料不能泄露。设备内表面除锈至 St2 级后, 涂厚浆型环氧煤沥青漆 4 道, 油漆干膜厚度不小于 300 μ m, 设备外表面涂灰色防锈漆 2 道, 灰色面漆 2 道, 油漆干膜厚度不小于 150 μ m。	荥阳市永盛机械设备有限公司 (荥阳)	2	套	127860.00
3	脱氮反应器	直径 1500 mm, 高度 5000 mm, 厚度不小于 8 mm。进水水量 8 立方每小时, 要求该设备能将总氮由 15 mg/L 降低到 1.5 mg/L 以下。该设备具有气提功能, 下部带填料支撑结构, 进水管有布水	荥阳市永盛机械设备有限公司 (荥阳)	1	套	31960.00

		装置，且有布水装置和收水功能，运行过程中填料不能泄露。设备内表面除锈至 St2 级后，涂厚浆型环氧煤沥青漆 4 道，油漆干膜厚度不小于 300 μm ，设备外表面涂灰色防锈漆 2 道，灰色面漆 2 道，油漆干膜厚度不小于 150 μm 。				
4	水槽	高 500 mm，宽 600 mm，长 7500 mm，厚度不小于 5 mm。进水水量 2 立方每小时。要求设备可以填装火山岩，且火山岩不能随出口流失。设备内表面除锈至 St2 级后，涂厚浆型环氧煤沥青漆 4 道，油漆干膜厚度不小于 300 μm ，设备外表面涂灰色防锈漆 2 道，灰色面漆 2 道，油漆干膜厚度不小于 150 μm 。	荥阳市永盛 机械设备有 限公司 (荥阳)	1	套	8930.00
5	过滤罐	直径 1500 mm，高度 5000 mm，厚度不小于 8 mm。进水水量 8 立方每小时，要求该设备能将 SS 由 200 mg/L 降低到 50 mg/L 以下，设备具有过滤污水中的杂质的功能，进水管有布水装置，进水应均匀。设备内表面除锈至 St2 级后，涂厚浆型环氧煤沥青漆 4 道，油漆干膜厚度不小于 300 μm ，设备外表面涂灰色防锈漆 2 道，灰色面漆 2 道，油漆干膜厚度不小于 150 μm 。	荥阳市永盛 机械设备有 限公司 (荥阳)	1	套	32700.00
实物验收情况		外观质量（有无残损，程度如何）。 外观无破损，无裂纹，表面光滑干净。				
		清点数量（主机、配件、型号、规格、产地是否与招投标文件、合同、发票、装箱单的数量相同，若有出入，说明缺件名称、规格、数量、金额）。 主机、配件、型号、规格、产地与招投标文件、合同、发票、装箱单的数量相同。				

	仪器设备安装调试及使用人员培训情况（是否完成整套设备安装、有无安装缺陷，使用人员是否经过培训）。 供货商已完成整套设备安装、没有安装缺陷，使用人员经过培训已经数量掌握操作方法。	
技术验收情况	依据合同约定技术条款逐一测定设备的性能和各项技术指标，所测结果是否与合同约定技术条款规定的一样，性能是否稳定，配件是否齐全，是否有安全隐患，具体说明。 所测结果与合同约定技术条款规定的一样，性能稳定，配件齐全，没有安全隐患。	
初步验收情况	☒通过验收 ☐整改后再组织验收 ☐不通过验收 索赔要求 ☐其他结论	
验收小组成员签字	 李海斌 万学群 生态与环境学院	供货商 授权代表签字  陈永

附件 5:

中标通知书

中 标 (成 交) 通 知 书

荥阳市永盛机械设备有限公司:

你方递交的郑州大学生态与环境学院污水处理设备采购项目 投标文件, 经专家评标委员会 (或询价小组、竞争性磋商小组、竞争性谈判小组) 评审, 被确定为中标人。

主要内容如下:

项目名称	郑州大学生态与环境学院污水处理设备采购项目
采购编号	郑大-询价-2021-0006
中标 (成交) 价	265000 元(人民币) 贰拾陆万伍仟元整(人民币)
供货期 (完工期、服务期限)	合同签订后 20 日历天
供货 (施工、服务) 质量	符合国家、地方相关法律法规及采购人的要求
交货 (施工、服务) 地点	郑州大学指定地点
质保期	3 年

请你方自中标通知书发出之日起 3 日内与招标人洽谈合同事项。联系人及电话: 李海松 13137102200

特此通知。

采购单位(盖章)

代理单位(盖章)

2021 年 5 月 25 日

中标单位签收人: 陈永 13612830099